

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1						
1 d.1	KNR 2-02 1611-03		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
			2	kol.	2,000	
					RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 4-01 0504-01		Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki - komunikacja do komina i przy kominów i rynien	m2 przel. .pokr		
			72	m2 przel. .pokr	72,000	
					RAZEM	72,000
3 d.1	KNR 4-01 0419-02		Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-01 0350-01		Rozebranie kominów wolnostojących - komin nr 3	m3		
			3,0 * 1,00 * 0,40	m3	1,200	
					RAZEM	1,200
5 d.1	KNR 4-01 0310-02		Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - komin z cegły klinkierowej	m3		
			3,0 * 1,0 * 0,40	m3	1,200	
					RAZEM	1,200
6 d.1	KNR 4-01 0203-13		Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m2		
			0,50 * 1,20	m2	0,600	
					RAZEM	0,600
7 d.1	KNR 4-01 0202-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm	kg		
			5	kg	5,000	
					RAZEM	5,000
8 d.1	KNR 4-01 0201-10		Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
			(0,50 + 1,20) * 2	m	3,400	
					RAZEM	3,400
9 d.1	KNR 4-01 0201-12		Listwy dla zachowania bruzd w betonie	m		
			(0,50 + 1,20) * 2	m	3,400	
					RAZEM	3,400
10 d.1	KNNR-W 3 0601-01		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - usunięcie luźnych tynków na elewacji i gzymsach oraz tynków na kominach nr 1,2 i 4	m2		
			18	m2	18,000	
					RAZEM	18,000
11 d.1	KNR-W 4-01 0735-09		Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym - uzupełnienie tynków na kominach ponad dachem nr 1,2 i 4	m2		
			13	m2	13,000	
					RAZEM	13,000
12 d.1	KNR 4-01 0535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki blacharskie kominów	m2		
			(1,20 + 0,40) * 2 * 0,35 + (1,00 + 0,40) * 2 * 0,35 + (3,0 + 0,40) * 2 * 0,35	m2	4,480	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4,480
13 d.1	KNR 4-01 0531-04		Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowane na dachu pokrytym dachówką holenderką lub płytami azbestowo-cementowymi falistymi - obróbki blacharskie kominów	m2		
			4,48 + (1,80 * 0,35)	m2	5,110	
					RAZEM	5,110
2						
14 d.2	KNR 13-23 0402-04		Oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien	m		
			40	m	40,000	
					RAZEM	40,000
15 d.2	KNR 4-01 0526-07		Naprawa rynien przez wstawienie łatek o powierzchni do 0.01 m2	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
16 d.2	KNR K-05 0406-02		Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
17 d.2	KNR-W 2-02 0513-09		Pokrycie dachów dachówką - montaż ław kominiarskich systemowych	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
18 d.2	KNPnRPDE 46-101d		Demontaż wsporników - wsporniki instalacji odgromowej	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
19 d.2	KNPnRPDE 46-102d		Montaż wsporników - montaż nowych wsporników instalacji odgromowej	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
20 d.2	KNR K-04 0101-01		Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie Kominy	m2		
			28,56	m2	28,560	
					RAZEM	28,560
21 d.2	KNR K-04 0101-05		Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntownie Kominy Krotność = 2	m2		
			28,56	m2	28,560	
					RAZEM	28,560
22 d.2	KNR K-04 0202-02		Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - Dwukrotne Malowanie Kominy Krotność = 2	m2		
			28,56	m2	28,560	
					RAZEM	28,560
23 d.2	KNR 4-01 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
			4	m3	4,000	
					RAZEM	4,000
24 d.2	KNR 4-01 0108-11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
			1,5	m3	1,500	
					RAZEM	1,500