

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR 4-03 1135-01		Demontaż oprawek zwykłych do zawieszania - demontaż oświetlenia, gniazd wtykowych, łączników itp	szt.		
			12	szt.	12,00000	
					RAZEM	12,00000
2	KNR 4-03 1001-01		Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
			115	m	115,00000	
					RAZEM	115,00000
3	KNR 5-18 1009-05		Linie wykonywane przewodami YADYp 3x4 mm2 w tynku	m		
			15	m	15,00000	
					RAZEM	15,00000
4	KNR 5-18 1005-05		Linie wykonywane przewodami YDY 3x1.5 mm2 pod tynkiem	m		
			80	m	80,00000	
					RAZEM	80,00000
5	KNR 5-18 1005-06		Linie wykonywane przewodami YDY 3x2.5 mm2 pod tynkiem	m		
			40	m	40,00000	
					RAZEM	40,00000
6	KNR 4-03 1012-02		Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
			115	m	115,00000	
					RAZEM	115,00000
7	KNP 18 0164-02.04		Montaż puszek rozgałęźnych podtynkowych z mechanicznym wykuciem otworu pod puszkę w cegle i połączeniem przewodów kabelkowych o przekroju do 2.5 mm2 bez zadławienia; do 4 odgałęzień w puszce	szt.		
			11	szt.	11,00000	
					RAZEM	11,00000
8	KNR 4-03 0401-01		Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 1 odgałęzienie	szt.		
			11	szt.	11,00000	
					RAZEM	11,00000
9	KNR 5-08 0309-05		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
			7	szt.	7,00000	
					RAZEM	7,00000
10	KNR 5-08 0306-02		Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowo-wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych 2.5 mm2 (3 wyloty)	szt.		
			5	szt.	5,00000	
					RAZEM	5,00000
11	KNR 5-08 0307-02		Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
			5	szt.	5,00000	
					RAZEM	5,00000
12	KNR 5-08 0308-01		Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem - łączniki hermetyczne do piwnicy i pom. gospodarczego	szt.		
			2	szt.	2,00000	
					RAZEM	2,00000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNNR 5 0501-01		Oprawy oświetleniowe zawieszane LED	kpl.		
			5	kpl.	5,00000	
					RAZEM	5,00000
14	KNR-W 5-08 0405-01		Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2	szt.		
			1	szt.	1,00000	
					RAZEM	1,00000
15	KNR-W 5-08 0407-01		Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.		
			3	szt.	3,00000	
					RAZEM	3,00000
16	KNR-W 5-08 0407-03		Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt.		
			1	szt.	1,00000	
					RAZEM	1,00000
17	KNNR 5 1201-04		Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie	szt.		
			4	szt.	4,00000	
					RAZEM	4,00000
18	KNR 5-08 0404-08		Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - szafa z układem pomiarowym na elewacji budynku	szt.		
			1	szt.	1,00000	
					RAZEM	1,00000
19	KNR 5-08 0101-03		Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły - instalacja oświetlenia do piwnicy i pom. gospodarczego	m		
			20	m	20,00000	
					RAZEM	20,00000
20	KNR 5-08 0110-01		Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - instalacja do piwnicy i pomieszczenia gospodarczego	m		
			20	m	20,00000	
					RAZEM	20,00000
21	KNR 5-18 1503-04		Montaż opraw kanałowych na stropie ceglanym - oświetlenie piwnicy i pom. gospodarczego	szt.		
			2	szt.	2,00000	
					RAZEM	2,00000
22	KNR 5-08 0504-03		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - oświetlenie zewnętrzne na budynku	szt.		
			1	szt.	1,00000	
					RAZEM	1,00000
23	KNR 4-03 1202-01		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
			1	pomi ar.	1,00000	
					RAZEM	1,00000
24	KNR-W 5-08 0902-05		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomi ar.		
			1	pomi ar.	1,00000	
					RAZEM	1,00000
25	KNR-W 4-01 0109-09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,3	m3	0,30000	
					RAZEM	0,30000